



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun
i javnu nabavu

KLASA: 406-01/21-04/6
URBROJ: 2137/1-03/03-21-4
U Koprivnici, 09. rujna 2021.

POTENCIJALNIM PONUDITELJIMA U POSTUPKU NABAVE

Predmet: Zahtjev za pojašnjenjem
- odgovor, dostavlja se

U postupku jednostavne nabave radova rekonstrukcije komunikacijske mreže na zgradi Koprivničko-križevačke županije zaprimljeni su upiti zainteresiranog gospodarskog subjekta:

1. U Eletrotehničkom-projektu se traži:

„Horizontalni razvod (tercijarni nivo) predstavlja povezanost između sporednih komunikacijskih čvorišta i priključnica. Izvodi se **4-parnim kablom S/UTP 4x2x0.6mm (AWG23)** za prijenos podataka. Kabeli moraju zadovoljiti uvjet negorivosti, tzv. LSZH karakteristiku (izolacija sa smanjenim dimljenjem i bez halogena).“

A u troškovniku se traži:

„Dobava i ugradnja komunikacijskog kabela **UTP cat. 6 4x2x0,6mm**“

To su sasvim različiti kablovi i ovo nije „ispravno“, treba se znati koji točno kabel tražite?

2.

Također se traži:

„Dobava i ugradnja komunikacijske priključnice cat. 6 **oklopljene** s jednim priključnim mjestom RJ45“

A iste se spajaju na:

„Dobava i ugradnja patch panela cat 6 E19" sa 24 porta“

Koji nema uzemljenje pa ni ovo nije točno definirano?

U Eletrotehničkom-projektu se dobar dio odnosi na kabliranje strujom, a što se po projektu ne traži?

Definicija veličine kanalica kao npr;

„Dobava i ugradnja plastičnog instalacijskog kanala s poklopcem dimenzija 60x40mm u bijeloj boji za vođenje komunikacijskih kabela. U cijenu uključiti sav spojni i montažni pribor“

Također nije točna jer se kroz pojedina mjesta „vuče“ do 42 kabela što je gotovo nemoguće?

Daju se sljedeći odgovori:

1. Projekt i Troškovnik usklađeni s UTP kabelom
2. Stavke 10 i 16 u Troškovniku usklađene na neoklopljenu opremu
3. Projektna dokumentacija se kreira na način da se pokrije što više slučajeva u praksi tako da je i ovaj opis naveden za najveći broj slučajeva koji se mogu dogoditi. Nadalje, Troškovnikom s pokriva specifična situacija na predmetnoj građevini, te je, odabrana navedena oprema.
4. Provjerom je ustanovljeno da su označena mjesta, mjesta s najvećim brojem kabela tako da je Troškovnik korigiran na način da je za ta mjesta predviđena kanalica 80x40 (stavka 1.). Nastavno na tu promjenu bilo je nužno promijeniti i stavku 7.

Sve promjene su označene crvenom bojom i podebljane.



PROJEKCIJA:

Danko Mashec, dipl. oec.